


Ajánlatadó: ÖKOBAU KFT.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.

Árajánlat						
Ádánd, Berzsenyi utca járda burkolat felújítási munkái (902/1 hrsz.)						
Sz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Összesen
				Anyag	Díj	Anyag
1	Meglévő beton burkolatú járda bontása alappal együtt, szállítás lerakóhelyre 270x1,2= 324 m ²	324	m ²		2000	0
2	Földkitermelés járda tükréből a kitermelt anyag elszállításával 270x1,3 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³		6700	0
3	Tükrőkészítés, tömörítéssel 270x1,3= 351 m ²	351	m ²		500	0
4	Zúzottkő ágyazat készítése, tömörítése 20 cm vastagságban Z 0/45 zúzottkőből 351 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³	14000	5000	982 800
5	Zúzottkő kiegyenlítés készítése, tömörítése 5 cm vastagságban Z 0/22 zúzottkőből 351 x 0,05 = 17,55 m ³	17,55	m ³	15000	5000	263 250
6	Kerti szegély építése járda mellett betonágyazatra, betonmegtámasztással 100x5x20 cm szürke szegélyből 270+20= 290	290	fm	2400		696 000
7	Járda burkolat építése 1,20 m szélességben 20x10x6 cm méretű vagy azzal egyenértékű beton térkőből szürke színben, kópor fektető ágyazatba rakva, bevibrálva, folyami homok hézagolással 270x1,2= 324 m ²	324	m ²	6000	4600	1 944 000
8	Tereprendezés elkészült járda mellett	135,73	m ²	0	550	74 652
				Anyag+Díj összesen:		3 886 050
				Nettó összesen:		7 879 692 Ft
				ÁFA 27%:		2 127 517 Ft
				Bruttó összesen:		10 007 208 Ft

Járda hossza: 270 m

Kelt: Siófok, 2022.11.22.

Amun
Mayer Viktor
ügyvezető



Arajánlat
Adánd, Berzsenyi utca járda burkolat felújítási munkái (902/1 hrsz.)

Ssz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Egységár		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1	Meglévő beton burkolatú járda bontása alappal együtt, szállítás lerakóhelyre 1 270x1,2= 324 m ²	324	m ²		2.500ft/m ²		810.000ft
2	Földkitermelés járda tükrebből a kitermelt anyag elszállításával 2 270x1,3 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³		14.000ft/m ³		982.800ft
3	Tükorkészítés, tömörítéssel 3 270x1,3= 351 m ²	351	m ²		3.000ft/m ²		1.053.000ft
4	Zúzottkő ágyazat készítése, tömörítése 20 cm vastagságban Z 0/45 zúzottkőből 4 351 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³	8.000ft/m ³	1.000ft/m ³	561.600ft	70.200ft
5	Zúzottkő kiegyenlítés készítése, tömörítése 5 cm vastagságban Z 0/22 zúzottkőből 5 351 x 0,05 = 17,55 m ³	17,55	m ³	8.000ft/m ³	5.000ft/m ³	140.400ft	87.750ft
6	Kerti szegély építése járda mellett betonágyazatra, betonmegtámasztással 6 100x5x20 cm szürke szegélyből 270+20= 290	290	fm	1.200ft/fm	3.200ft/fm	348.000ft	928.000ft
7	Járda burkolat építése 1,20 m szélességben 20x10x6 cm méretű vagy azzal egyenértékű beton térkőből szürke színben, kőpor fektető ágyazatba rakva, bevibrálva, folyami homok hézaglással 270x1,2= 324 m ²	324	m ²	4.990ft/m ²	4.500ft/m ²	1.292.760ft	1.616.760ft
8	Tereprendezés elvégzése járda mellett	135,73	m ²				
		Nettó összesen:		8.056.510ft			
		AFA 27%:		2.175.257ft			
		Bruttó összesen:		10.231.767ft			
	Járda hossza: 270 m						

Árajánlat

Ádánd, Berzsenyi utca járda burkolat felújítási munkái (902/1 hrsz.)

Ssz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Egységár		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1	Meglévő beton burkolatú járda bontása alappal együtt, szállítás lerakóhelyre 1 270x1,2= 324 m ²	324	m ²		2000		648000
2	Földkitermelés járda tükréből a kitermelt anyag elszállításával 2 270x1,3 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³		15000		1053000
3	Tükrökészítés, tömörítéssel 3 270x1,3= 351 m ²	351	m ²		2000		702000
4	Zúzottkő ágyazat készítése, tömörítése 20 cm vastagságban Z 0/45 zúzottkőből 4 351 x 0,20 = 70,2 m ³	70,2	m ³	15000	4000	1053000	280800
5	Zúzottkő kiegyenlítés készítése, tömörítése 5 cm vastagságban Z 0/22 zúzottkőből 5 351 x 0,05 = 17,55 m ³	17,55	m ³	15000	4000	263250	70200
6	Kerti szegély építése járda mellett betonágyazatra, betonmegtámasztással 6 100x5x20 cm szürke szegélyből 270+20= 290	290	fm	3500	3000	1015000	870000
7	Járda burkolat építése 1,20 m szélességben 20x10x6 cm méretű vagy azzal egyenértékű beton térkőből szürke színben, kőpor fektető ágyazatba rakva, bevibrálva, folyami homok hézagolással 7 270x1,2= 324 m ²	324	m ²	8000	5000	2592000	1620000
8	Tereprendezés elkészült járda mellett 8 270x1,2= 324 m ²	135,73	m ²	1500	2000	203595	271460
		Nettó összesen:					5515460
		ÁFA 27%:					
		Bruttó összesen:				5126845	

Járda hossza: 270 m